

SECTEUR N°1 - RUE SAINTE AME

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantités	P.U H.T en €	P.T H.T en €
1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES Installation de chantier y compris dépenses communes et frais de phasage éventuels Fourniture et suivi du Plan d'Assurance Qualité (PAQ)	F F	1,00 1,00		
				S/Total 1 :	
2	PRÉPARATION DE TERRAINS Rabotage des revêtements de chaussée sur 6 cm d'épaisseur, y compris balayage Décroûtage des enrobés trottoirs existants au droit des adoucis de bordures à créer Dépose des bordures/caniveaux existantes Purges sous infrastructures / épaisseur 8 cm	m² m² ml m²	875 80 40 185		
				S/Total 2 :	
3	VOIRIES - VOIES PIÉTONNES <u>Finition en enrobé noir voirie légère (reconstruction de la chaussée / voute pavée)</u> Réalisation d'une couche d'accrochage dosé à 1,5 Kg/m² Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de base en Grave bitume 0/14 sur une épaisseur de 8 cm (Zone de Purge) Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de roulement en BBSG 0/10 épaisseur mini 0,06 m <u>Finition en enrobés noirs / trottoirs</u> reprofilage / trottoir en grave traitée 0/20 Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de roulement en BBSG 0/6 calcaire épaisseur mini 0,03m <u>Autres prestations</u> Remise à niveau d'ouvrages type bouches à clés Remise à niveau de tampon de regard de visite Essais contrôles voiries (PAQ) en réception Joints de couture à l'émulsion Dalles podotactille	m² m² m² m² m² U U F ml ml	875 185 875 80 80 9,00 6,00 1,00 30 24,00		
				S/Total 3 :	
3	BORDURES, CANIVEAUX ET OUVRAGES DIVERS <u>Création d'adoucis de Borduration existantes pour passages PMR</u> Bordure T1 béton gris lisse Caniveau CS1 béton gris lisse Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 pour constitution d'une semelle de fondation au droit de la borduration à reprendre en rives des voiries existantes - dim 0,50m x 0,20m	ml ml ml	40,00 40,00 40,00		
				S/Total 4 :	
Montant H.T / SECTEUR N°1					
TVA à 20 %					
Total T.T.C / SECTEUR N°1					

SECTEUR N°2 - RUE MOREL

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantités	P.U H.T en €	P.T H.T en €
1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES Installation de chantier y compris dépenses communes et frais de phasage éventuels Fourniture et suivi du Plan d'Assurance Qualité (PAQ)	F F	1,00 1,00		
				S/Total 1 :	
2	PRÉPARATION DE TERRAINS Décrouantage des enrobés trottoirs existants au droit des adoucis de bordures à créer Dépose des bordures/caniveaux existantes Rabotage des revêtements de chaussée sur 6 cm d'épaisseur, y compris balayage	m² ml m²	40 20 550		
				S/Total 2 :	
3	VOIRIES - VOIES PIÉTONNES <u>Finition en enrobé noir voirie légère</u> Réalisation d'une couche d'accrochage dosé à 1,5 Kg/m2 Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de roulement en BBSG 0/10 épaisseur mini 0,06 m <u>Finition en enrobés noirs / trottoirs</u> reprofilage / trottoir en grave traitée 0/20 Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de roulement en BBSG 0/6 calcaire épaisseur mini 0,03m <u>Autres prestations</u> Remise à niveau d'ouvrages type bouches à clés Remise à niveau de tampon de regard de visite Essais contrôles voiries (PAQ) en réception Joints de couture à l'émulsion Dalles podotactille	m² m² m² m² U U F ml ml	550 550 40 40 2,00 3,00 1,00 20 12,00		
				S/Total 3 :	
3	BORDURES, CANIVEAUX ET OUVRAGES DIVERS <u>Création d'adoucis de Borduration existantes pour passages PMR</u> Bordure T1 béton gris lisse Caniveau CS1 béton gris lisse Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 pour constitution d'une semelle de fondation au droit de la borduration à reprendre en rives des voiries existantes - dim 0,50m x 0,20m	ml ml ml	20,00 20,00 20,00		
				S/Total 4 :	
Montant H.T / SECTEUR N°2					
TVA à 20 %					
Total T.T.C / SECTEUR N°2					

SECTEUR N°3 - RUE LEGROS

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantités	P.U H.T en €	P.T H.T en €
1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES Installation de chantier y compris dépenses communes et frais de phasage éventuels Fourniture et suivi du Plan d'Assurance Qualité (PAQ)	F	1,00		
		F	1,00		
				S/Total 1 :	
2	PRÉPARATION DE TERRAINS Rabotage des revêtements de chaussée sur 6 cm d'épaisseur, y compris balayage	m²	80		
				S/Total 2 :	
3	VOIRIES - VOIES PIÉTONNES <u>Finition en enrobé noir voirie légère</u>				
	Réalisation d'une couche d'accrochage dosé à 1,5 Kg/m2	m²	80		
	Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de roulement en BBSG 0/10 épaisseur mini 0,06 m	m²	80		
	<u>Autres prestations</u>				
	Remise à niveau d'ouvrages type bouches à clés	U	6,00		
	Remise à niveau de tampon de regard de visite	U	3,00		
	Essais contrôles voiries (PAQ) en réception	F	1,00		
Joint de couture à l'émulsion	ml	85			
				S/Total 3 :	
Montant H.T / SECTEUR N°3					
TVA à 20 %					
Total T.T.C / SECTEUR N°3					
RECAPITULATIF TOUS SECTEURS					
SECTEUR N°1	RUE SAINTE AME				
SECTEUR N°2	RUE MOREL				
SECTEUR N°3	RUE LEGROS				
Montant H.T					
TVA à 20 %					
Total T.T.C					